

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 Infrastructura si suprastructura		
	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4



Proiectant

Beneficiar

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata
 Obiectul: 1 Infrastructura si suprastructura

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1.1 Amenajare piata	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Infrastructura si suprastructura (fara TVA)	
--	--

TOTAL 1 Infrastructura si suprastructura (cu TVA)	
--	--

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Proiectant

Beneficiar

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata
 Obiectul: 1 Infrastructura si suprastructura
 Stadiul fizic: 1.1 Amenajare piata

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC pamint umidit.natur.desc aut.ter.cat.1	100 mc	0.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	136.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM	100 mc	0.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	16.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSC02C1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC pamint umidit.natur.desc aut.ter.cat.1	100 mc	0.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	29.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de: 21-30 CM	100 mc	0.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv	mc	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.81		
10	CB01A1 - Cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, din pan ref, din scinduri ras sc si subsc incl spijin	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	700.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	700.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	7106005 - Otel beton profil periodic PC 52 D = 12 MM	kg	707.00		
13	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	2,034.88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	6309886 - Confectie metalica inglobata in beton (carcasa suruburi conform specificatii proiect)	kg	2,034.88		
14	CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv	mc	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	10.48		

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	28.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	114.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	193.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CL08A# - Elemente met(stalpi,grinzi,ferme)gata conf,livrate asambl, mont pe sant,in struct constructii usoare (baracam demont pentru depozite, grupuri)	tona	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	6302421 - Structuri metal(stalpi,grinzi,ferme),asambl pentru ctii usoare ?	kg	3,570.00		
18	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	22.75		
18	20019606 - Capat flansa apa/gaz pe100 D. 50 sdr11 injectat	buc	22.75		
18	20020312 - Teu electrosudabil D. 32	buc	22.75		
19	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	6.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	IZD04A - Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi intre 8 MM si 12 MM inclusiv, cu pensula de de mana	tona	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CE13A# - Asimilat - Montaj prelata PVC conform specificatii proiect	mp	330.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	6716757 - Folie din pvc	mp	379.50		
21	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	13.20		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10 X 15 CM, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuare, alei etc., așezate pe O fundație din: beton 10 X 20 CM	m	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.14		
23	DD01A04^ - Pavaje executate la trotuare cu pavele de tip Leier din beton vibropresat, autoblocante, diverse modele, așezate pe un strat de nisip de 4 cm	mp	380.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	600000284 - Pavele prefabricate Leier Solido din beton vibropresat, de culoare gri, autoblocante, de dimensiuni 165x200x80 mm lxlxh	mp	381.90		
24	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	90.27		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Proiectant




Beneficiar

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata
 Obiectul: 1 Infrastructura si suprastructura
 Stadiul fizic: 1.1 Amenajare piata

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km))-	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	28.00	10.00	0.25		
2	8888895 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	183.30	3.00	0.08		
	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	193.80	10.00	0.25		
4	8888999 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	96.50	10.00	0.25		
TOTAL Transport						

Proiectant



Beneficiar

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata
 Obiectul: 1 Infrastructura si suprastructura
 Stadiul fizic: 1.1 Amenajare piata

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	13.20		
2	2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	2.03		
3	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	2.03		
	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	0.65		
5	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	3.82		
6	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.78		
7	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	1.34		
8	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	17.44		
9	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	0.91		
10	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	1.40		
11	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	5.81		
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	3.84		
13	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	0.42		
14	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	0.52		
	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	45.60		
16	7682 - Arzator cu flacara	33.00		
TOTAL Utilaje				

Proiectant



Beneficiar

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata
 Obiectul: 1 Infrastructura si suprastructura
 Stadiul fizic: 1.1 Amenajare piata

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.69			
2	13410 - Dulgher constructii	48.03			
3	15000 - Fierar beton	38.50			
4	17410 - Izolator hidrofug	99.00			
	17460 - Izolator termic	40.70			
6	18111 - Lacatus constructii metalice	81.40			
7	19730 - Montator constructii metalice	122.50			
8	20600 - Muncitor de deservire	91.20			
9	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.00			
10	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	198.25			
11	24100 - Pavator	400.73			
12	26100 - Sapator	7.12			
13	27110 - Sudor electric	61.05			
14	30110 - Vopsitor industrial	13.37			
Ore Manopera		1,204.54	TOTAL		

Proiectant



Beneficiar

Beneficiar: Comuna Nitchidorf
 Executant:
 Proiectant: SC SIALCO S.R.L.
 Obiectivul: Amenajare piata
 Obiectul: 1 Infrastructura si suprastructura
 Stadiul fizic: 1.1 Amenajare piata

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20019606 - Capat flansa apa/gaz pe100 D. 50 sdr11 injectat	buc	22.75				0.02
2	20020312 - Teu electrosudabil D. 32	buc	22.75				0.02
3	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	58.14				0.06
4	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.95				4.79
5	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	10.48				27.78
6	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	149.45				254.07
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.17				0.23
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	15.96				21.55
9	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139	m	57.28				1.89
10	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.01				0.01
11	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.02				0.01
12	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.16				0.08
13	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1.48				0.02
14	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	2.80				0.00
15	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	7.00				0.01
16	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	2.25				0.00
17	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	22.75				0.01
18	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.11				0.00
19	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	3.60				0.00
20	5901340 - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	1.58				0.00
21	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.35				0.00
22	600000284 - Pavele prefabricate Leier Solido din beton vibropresat, de culoare gri, autoblocante, de dimensiuni 165x200x80 mm lxLxh	mp	381.90				66.83
23	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	18.20				0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	1.26				0.00
25	6201058 - Gaze lichefiate petroliere S 66	kg	99.00				0.88
26	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	5.40				0.01
27	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	27.74				27.74
28	6302421 - Structuri metal(stalpi,grinzi,ferme),asambl pentru ctii usoare ?	kg	3,570.00				3.57
29	6309886 - Confectie metalica inglobata in beton (carcasa suruburi conform specificatii proiect)	kg	2,041.88				2.04
30	6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	0.34				0.00
	6716757 - Folie din pvc	mp	379.50				0.04
32	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	105.00				0.00
33	7106005 - Otel beton profil periodic PC 52 D = 12 MM	kg	707.00				0.71
34	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	1.14				1.14
35	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.23				0.00
36	7399999 - Material marunt	%					0.00
37	7801013 - Material marunt (cuie, suruburi)	%					0.00
38	7801046 - Material marunt	%					0.00
TOTAL Materiale							0.00
							Greutate 413.54

Proiectant




Beneficiar